

BAUGRUBENSICHERUNGEN RÜCKVERANKERUNGEN

Objekt Erdbebenertüchtigung Bahnhof TP9, Bern

Systemvariante Rückverankerungen permanente Litzenanker

Auftraggeber Wirz AG Bauunternehmung
3018 Bern

Referenzperson Wirz AG Bauunternehmung, Bern, Herr P. Lanz
Tel. +41 (0)31 990 77 77

Ingenieurbüro Bächtold & Moor AG, Bern, Herr R. Jakob
Tel. +41 (0)31 350 88 88

Eckdaten

Geologie	Künstliche Schüttung / Sandstein	
Anker	Typ	L5-L19
Ankerlänge	m	15-30
Anzahl Anker	Stk.	72
Vorspannkraft	P_0	558 - 1'611 kN
Realisation	Jahr	2017
Bausumme	CHF	778'000.00

